

Комплекс работ на устройство резинового покрытия площадок**Реконструкция здания (школа) по ул.Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема****ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО «СМРстрой» Объект: Реконструкция здания (школа) по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема. ИМК 0000035406297979230000950
2	Основание работ	Проектная документация шифр 69/05-2020-ГП, разработанная ООО «Проект-Согласование»
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию шифр 69/05-2020-ГП и техническое задание. 3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП. 3.3. Изучить объект до тендера.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с рабочим проектом, а также настоящим техническим заданием выполнить комплекс работ по устройству резинового покрытия площадок и нанесению разметки (в соответствии с 69/05-2020-ГП, л.8). Состав покрытия: <ul style="list-style-type: none">• Бесшовное покрытие из резиновой крошки «Регупол» или аналог в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017, 0,012м.• Клей по типу «Кауполаст» ТУ 205 РСФСР 11240-83. Площадь покрытия спортивных площадок – 1437,0 м2. Площадь покрытия беговых дорожек – 551,0м2. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществлять с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ и бытовые помещения предоставляет подрядчик, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3 До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ, допуск автотранспорта с имуществом подрядчика, а также вывоз имущества, осуществляется только по разрешению Генподрядчика по предоставлению письменного уведомления подрядчиком. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию: акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, акты скрытых работ, акты приемки к производству работ, акт сдачи, паспорта и сертификаты на примененные материалы. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 4-ех экземплярах.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	- Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки проемов к производству работ; - Специальный журнал работ, акты скрытых работ; - Акт приемки работ; - Паспорта и сертификаты на примененные материалы, заверенные подписью и печатью, тех. карта изделия, инструкция по эксплуатации. - Исполнительные схемы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 4-х экземплярах.
7	Сроки производство работ	С 15.06.2024г. по 20.07.2024г.
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3. Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет).

9	Особые требования	9.1 Перед подготовкой коммерческого предложения, претендент проводит изучение места производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.
---	-------------------	--

Составил: Инженер ПТО Сулаев И.П.

УТВЕРЖДЕНО

ПТО: Сулаев И.П. 09:28, 2/2/24

Согласовано: Руководитель проекта Суходольская Е.Б.

УТВЕРЖДЕНО

suhodolskaya.eb 18:53, 2/2/24

Согласовано: Зам. Директор - Коротков А.Г.

..cfch_cj "U ""-.)-.) \$Z\$&\$&'8\$&(\$